

Wartość kosztorysowa
 Podatek VAT
 Cena kosztorysowa
 Słownie:

Kosztorys inwestorski

Obiekt PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane
 Budowa Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
 75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7
 Inwestor Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
 75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Stawka robocizny
 Koszty pośrednie
 Zysk

Koszty transportu i zaopatrzenia materiałowego należy wliczyć w cenę materiałów

październik 2008 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
 75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	Wejście		
1	Kalkulacja indywidualna - Zewnętrzne niezależne wejście na IV kond.	kpl	1
	Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9		
2	KNR 4-01 0354/04 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	32
3	KNR 4-01 0354/05 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2	9,86
4	KNNR 3 0301/01 - Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	46,79
5	KNNR 3 0303/01 - Przebiccia oraz poszerzenia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3	12,04
6	KNNR 3 0801/03 - Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych	m2	232,9
7	KNNR 3 0801/04 - Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	35,8
8	KNNR 3 0801/07 - Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	557,9
9	KNNR 3 0803/01 - Wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie	m2	826,6

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
10	KNR 4-01 0819/15 - Rozebranie okładziny ściennej z pytek ceramicznych	m2	120
11	KNR 4-01 0354/11 - Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	53,46
12	KNR 4-01 0354/12 - Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	53,46
13	KNNR 3 0601/01 - Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	2327,13
14	KNNR 3 0601/02 - Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m2	826,6
15	KNR 4-01 0108/09 - Ręczny załadunek gruzu do kontenerów	m3	201,59
16	KNR 4-01 0108/19 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3	201,59
17	KNR 4-01 0108/20 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	201,59
	Krotność = 19		
18	wycena indywidualna - Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	t	429,39
	Roboty konstrukcyjne CPV 45223210-1		
19	KNR 7-28 0209/02 - Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 200 cm2 w ścianach murowanych	m	78,92
20	KNR 4-01 0422/03 - Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.	104
21	KNNR 3 0603/04 - Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m2	32,26
22	KNR 4-01 0422/07 - Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.	104
23	KNR 7-28 0206/09 - Przebicie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach betonowych o grub.do 30 cm	otw.	10
24	KNR 4-01 0346/03 - Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	22
25	KNR 4-01 0108/09 - Ręczny załadunek gruzu do kontenerów	m3	2,08
26	KNR 4-01 0108/19 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3	2,08
27	KNR 4-01 0108/20 - Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	2,08
	Krotność = 19		
28	wycena indywidualna - Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	t	4,43
29	wycena indywidualna - Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy 15-18 mm w belkach stalowych wraz z obsadzeniem śrub	szt	24
30	KNR 4-01 0208/02 - Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi	szt.	122
31	wycena indywidualna - Wykonanie wzmocnienia drewnianego stropu nad III piętrzem pod mocowanie do sufitu kolumny anesteziologiczne i lampy bezcieniowe (np. blacha gr.3mm o wym. 1,0x0,60m zamocowana na podłodze poddasza)	kpl	2
32	wycena indywidualna - Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy 15-18 mm w belkach stalowych wraz z obsadzeniem śrub	szt	128
33	KNR 4-01 0313/04 - Osadzenie belek stalowych nadprożowych	m	42,97
34	KNNR 7 0206/04 - Konstrukcje podciągów, nadproży i słupów ze stali profilowej	t	2,54
35	KNNR 5 1101/02 - Konstrukcje wsporcze przykręcane - szyny technologiczne na ścianach	szt.	16
36	KNNR 2 0101/05 - Deskowanie tradycyjne wieńców	m2	11,75
37	KNNR 2 0107/06 - Betonowanie wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3	1,47
38	KNNR 2 0104/01 - Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami stalowymi okrągłymi gładkimi	t	0,012
39	KNNR 2 0104/04 - Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami stalowymi okrągłymi zebrowanymi	t	0,091
	Ściany, ścianki działowe i zamurowania CPV 45262500-6		
40	KNNR 2 0302/02 - Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek	m3	9,67
41	KNNR 3 0302/01 - Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, cegłą budowlaną pełną kl. 150 na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	3,08
42	KNNR 2 1702/01 - Ścianki działowe 6,5 cm z płyt gipsowo-kartonowych GKFI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo. wraz z wypełnieniem wełną	m2	77,73

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	mineralną grubości 5 cm		
43	KNNR 2 1702/01 - Ścianki działowe 12 cm z płyt gipsowo-kartonowych GKFI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstw. wraz z wypełnieniem wełną mineralną grubości 10 cm	m2	528,94
44	KNNR 2 0101/05 - Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m2	15,4
45	KNNR 2 0107/06 - Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3	1,1
46	KNR 2-02 2007/02 - Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stropach	m2	809,11
47	KNR 2-02 2006/04 - Okładziny z płyt GKFI gr. 12,5mm pojedyncze na stropach na rusztach	m2	809,11
48	KNR 2-02 2004/05 - Zabudowa przewodów płytami GKFI gr. 12,5mm. na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m2	30,54
49	KNR 2-02 2004/05 - Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami GKFI	m2	33
50	KNR 2-17 0122/02 - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m2	344,14
51	KNR 4-01 0322/02 - Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	50
	Posadzki CPV 45432110-8		
52	KNNR 2 0604/01 - Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa z wywinięciem na ściany, dwukrotna	m2	411,46
	Krotność = 2		
53	KNNR 2 0602/03 - Izolacje poziome z płyt styropianowych gr. 3cm, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m2	411,46
54	KNNR 2 1202/01 - Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m2	411,46
55	KNNR 2 1202/03 - Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m2	411,46
	Krotność = 2		
56	KNNR 2 1208/01 - Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2	822,91
57	KNNR 2 1208/02 - Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m2	822,91
	Krotność = 8		
58	NNRNKB 202 1134/01 - Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	314,56
59	KNNR 2 1203/01 - Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach do 15x15 cm, układanych metodą regularną na zaprawie klejowej płytki przy ścianie jako kształtki kątowe (gatunek I, klasa ścieralności V)	m2	41,9
60	KNNR 2 1203/02 - Posadzki z płytek "Gres" o wymiarach powyżej 15x15 cm, układanych metodą regularną na zaprawie klejowej płytki przy ścianie jako kształtki kątowe (gatunek I, klasa ścieralności V)	m2	272,66
61	KNNR 2 1203/03 - Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie - gres	m	299,93
62	KNNR 2 1206/02 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Tarket "Granit" z wywinięciem na ściany (gatunek I, klasa ścieralności V)	m2	320,55
63	KNNR 2 1206/02 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych antyelektrostatycznych tarketowych z wywinięciem na ściany (gatunek I, klasa ścieralności V)	m2	187,8
64	KNNR 2 1206/07 - Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	508,35
	Tynki i okładziny wewnętrzne CPV 45410000-4		
65	KNNR 3 0603/01 - Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	2327,14
66	KNR 2-02 0815/02 - Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach wraz z ochroną narożników	m2	2327,14
67	NNRNKB 202 1134/02 - Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	638,4
68	KNNR 2 0805/02 - Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	638,4
69	KNNR 2 1402/03 - Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie ścian	m2	422,17

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
70	KNNR 2 1402/03 - Malowanie farbą akrylową dwukrotnie ścian	m2	1266,57
71	KNNR 2 1402/03 - Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów	m2	539,83
72	KNNR 7 0702/02 - Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych (Rockfon, Ecophon) o wymiarach 600x600 mm	m2	283,08
73	KNR 2-02 1208/03 - Odbojnice i odbojnoporcze z poliwinylu z rdzeniem aluminiowym	m	348,69
74	Kalkulacja dostawcy - Dostarczenie i montaż narożników z kątowników aluminiowych AL 160	m	61
75	KNNR 3 0703/05 - Wymiana balustrad balkonowych średnio ozdobnych	m2	15,29
	Dach CPV 45261100-5		
76	KNNR 2 0402/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej -robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe	m	84,17
77	KNNR 2 0402/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - krokwie zwykłe	m3	1,52
78	KNR 2-02 2007/04 + KNR 2 02 2006-04 - Płyty GKFI 12,5 mm na ruszcie z profili zimnogiętych	m2	62,58
79	KNNR 2 0604/02 - Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej	m2	62,58
80	KNNR 2 0602/05 - Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 3 cm układane na sucho jednowarstwowo	m2	62,58
81	KNNR 2 0602/05 - Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 5cm układane na sucho jednowarstwowo	m2	62,58
82	KNNR 2 0602/05 - Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 15 cm układane na sucho jednowarstwowo	m2	62,58
83	KNR 2-02 0610/04 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB-3 grubości 18 mm	m2	62,58
84	KNNR 2 0507/02 - Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	71,67
85	KNNR 2 0506/01 - Montaż obróbek z tworzywa sztucznego - rynny dachowe łączone na uszczelki	m	24,6
86	KNNR 2 0506/03 - Montaż obróbek z tworzywa sztucznego - rury spustowe	m	29
	Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa CPV 45421000-4		
87	KNNR 7 0701/06 - Drzwi aluminiowe przeszklone przymykowe - PCV	m2	16,81
88	KNNR 7 0701/06 - Drzwi przesuwne pełne - PCV	m2	12,3
89	KNNR 7 0503/08 - Drzwi przymykowe aluminiowe, szklone z samozamykaczem EI 45	m2	12,71
90	KNNR 7 0503/08 - Drzwi przymykowe aluminiowe, pełne z samozamykaczem EI 45	m2	2,26
91	KNNR 2 1104/02 - Osadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w murze z cegły - PCV	m2	100,48
92	KNNR 2 1103/01 - Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone - PCV	m2	100,48
93	KNR 2-02w 1018/04 - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2	100,48
94	KNNR 7 0703/01 - Ścianka PCV przeszklona z drzwiami przymykowymi - powierzchnia do 7 m2	m2	9,33
95	KNNR 7 0703/02 - Ścianka PCV przeszklona z drzwiami przymykowymi - powierzchnia do 10 m2	m2	30,62
96	KNNR 7 0703/04 - Ścianka PCV przeszklona nieotwierana - powierzchnia do 10 m2	m2	24,24
97	KNNR 3 0701/04 - Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV zespolonych (jednokomorowe, wypełnione argonem, z okuciami obwiedniowymi - z uchylaniem górnych skrzydeł z poziomu podłogi)	m2	128,04
98	KNNR 2 0302/07 - Osadzenie podokienników wewnętrznych z płyt postforming	m	63,72
99	KNNR 2 0302/07 - Osadzenie podokienników zewnętrznych aluminiowych powlekanych	m	63,72
	Elewacja CPV 45000000-7		
100	KNNR 3 0604/01 - Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2	m2	2,27
101	KNNR 2 1902/04 - Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS-15 grub. 12 cm - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach	m2	38,68
102	KNNR 2 1902/06 - Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS-15 grub. 5 cm - metoda lekka, faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ościeżach	m2	9,25
103	KNNR 2 1902/11 - Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW	m	29,75

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Wejście								
1	Kalkulacja indywidualna - Zewnętrzne niezależne wejście na IV kond.							
	1 kpl							
	Razem pozycja							
Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9								
2	KNR 4-01 0354/04 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2							
	32 szt.							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	1,16	37,120				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
3	KNR 4-01 0354/05 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2							
	9,86 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,52	5,127				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
4	KNNR 3 0301/01 - Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej							
	46,79 m3							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	7,36	344,374				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
5	KNNR 3 0303/01 - Przebicie oraz poszerzenia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych							
	12,04 m3							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	42,12	507,125				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
6	KNNR 3 0801/03 - Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych							
	232,9 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,82	190,978				
	Razem k.b.							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
7	KNNR 3 0801/04 - Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej							
	35,8 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,92	32,936				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
8	KNNR 3 0801/07 - Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych							
	557,9 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,18	100,422				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
9	KNNR 3 0803/01 - Wyrównanie podłoża betonowych przez frezowanie							
	826,6 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	1,25	1.033,250				
	Sprzęt							
	Szlifierka-frezarka elektron.	m-g	1,06	876,196				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
10	KNR 4-01 0819/15 - Rozebranie okładziny ściennej z pytek ceramicznych							
	120 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	1,38	165,600				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
11	KNR 4-01 0354/11 - Wykucie z muru podokienników drewnianych							
	53,46 m							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,68	36,353				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
12	KNR 4-01 0354/12 - Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko							
	53,46 m							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,85	45,441				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
13	KNNR 3 0601/01 - Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach							
	2327,13 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,36	837,767				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
14	KNNR 3 0601/02 - Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach							
	826,6 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,51	421,566				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
15	KNR 4-01 0108/09 - Ręczny załadunek gruzu do kontenerów							
	201,59 m3							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	1,39	280,210				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
16	KNR 4-01 0108/19 - Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km							
	201,59 m3							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	2,13	429,387				
	Sprzęt							
	Samochód samowładowczy do 5t	m-g	1,23	247,956				
	Razem k.b.							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
17	KNR 4-01 0108/20 - Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km							
	Krotność = 19							
	201,59 m3							
	Sprzęt							
	Samochód samowładowczy do 5t	m-g	0,04	153,208				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
18	wycena indywidualna - Opłata za składowanie gruzu na wysypisku							
	429,39 t							
	Materiały							
	Opłata za składowanie gruzu	t	1	429,390				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
	Roboty konstrukcyjne CPV 45223210-1							
19	KNR 7-28 0209/02 - Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 200 cm2 w ścianach murowanych							
	78,92 m							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	2,21	174,413				
	Materiały							
	Cegły budowlane pełne 25x12x6,5cm - kl.15	szt	4	315,680				
	Zaprawa cementowa M-7	m3	0,007	0,552				
	Materiały pomocnicze	%	1					
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
20	KNR 4-01 0422/03 - Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami							
	104 szt.							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	1,0206	106,142				
	Materiały							
	Drewno na stemple okrągłe korowane	m3	0,028	2,912				
	Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m3	0,0007	0,073				
	Deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm kl.III	m3	0,002	0,208				
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,13	13,520				
	Materiały pomocnicze	%	2					

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
21	KNNR 3 0603/04 - Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem							
	32,26 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	2,75	88,715				
	Materiały							
	Cement portl.zw.z dod. CEM II/A 32,5 work.	t	0,011	0,355				
	Ciasto wapienne	t	0,006	0,194				
	Piasek natur. do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m3	0,05	1,613				
	Siatka cięto-ciąg. gr. 0,5 mm-oczka 6x12mm	m2	1,1	35,486				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,1	3,226				
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,1	3,226				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
22	KNR 4-01 0422/07 - Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami							
	104 szt.							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,386	40,144				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
23	KNR 7-28 0206/09 - Przebicie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach betonowych o grub.do 30 cm							
	10 otw.							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	9,54	95,400				
	Materiały							
	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	0,031	0,310				
	Materiały pomocnicze	%	1					
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
24	KNR 4-01 0346/03 - Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	22 gniazd.							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,88	19,360				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
25	KNR 4-01 0108/09 - Ręczny załadunek gruzu do kontenerów							
	2,08 m3							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	1,39	2,891				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
26	KNR 4-01 0108/19 - Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km							
	2,08 m3							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	2,13	4,430				
	Sprzęt							
	Samochód samowyładowczy do 5t	m-g	1,23	2,558				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
27	KNR 4-01 0108/20 - Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km							
	Krotność = 19							
	2,08 m3							
	Sprzęt							
	Samochód samowyładowczy do 5t	m-g	0,04	1,581				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
28	wycena indywidualna - Opłata za składowanie gruzu na wysypisku							
	4,43 t							
	Materiały							
	Opłata za składowanie gruzu	t	1	4,430				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
29	wycena indywidualna - Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy 15-18 mm w belkach stalowych wraz z obsadzeniem śrub							
	24 szt							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,779	18,696				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
30	KNR 4-01 0208/02 - Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi							
	122 szt.							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,79	96,380				
	Sprzęt							
	Wiertnice diamentowe	m-g	0,695	84,790				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
31	wycena indywidualna - Wykonanie wzmocnienia drewnianego stropu nad III piętrzem pod mocowanie do sufitu kolumny anestetyczologiczne i lampy bezcieniowe (np. blacha gr.3mm o wym. 1,0x0,60m zamocowana na podłodze poddasza)							
	2 kpl							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	16,229	32,458				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
32	wycena indywidualna - Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy 15-18 mm w belkach stalowych wraz z obsadzeniem śrub							
	128 szt							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,779	99,712				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
33	KNR 4-01 0313/04 - Osadzenie belek stalowych nadprożowych							
	42,97 m							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	1,62	69,611				
	Materiały							
	Cegły budowlane pełne 25x12x6,5cm - kl.15	szt	8	343,760				
	Cement portl.zw.z dod. CEM II/A 32,5 work.	t	0,00518	0,223				

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIAŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Piasek natur. do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m3	0,018	0,773				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,03	1,289				
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,07	3,008				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
34	KNNR 7 0206/04 - Konstrukcje podciągów, nadproży i słupów ze stali profilowej							
	2,54 t							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	67,8	172,212				
	Materiały							
	Konstrukcja wsporcza	kg	1000	2.540,000				
	Elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm	100 szt	0,25	0,635				
	Tlen techniczny sprężony	m3	1,8	4,572				
	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,6	1,524				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Sprzęt							
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,9	4,826				
	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	19,1	48,514				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
35	KNNR 5 1101/02 - Konstrukcje wsporcze przykręcane - szyny technologiczne na ścianach							
	16 szt.							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,099	1,584				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
36	KNNR 2 0101/05 - Deskowanie tradycyjne wieńców							
	11,75 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	4,91	57,693				
	Materiały							
	Deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm kl.III	m3	0,012	0,141				
	Deski iglaste obrzynane gr. 28-45mm kl.III	m3	0,011	0,129				
	Drewno na stemple okrągłe korowane	m3	0,003	0,035				
	Materiały pomocnicze	%	1					

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Sprzęt							
	Wyciąg towarowo - osobowy do 2,0 t	m-g	0,24	2,820				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
37	KNNR 2 0107/06 - Betonowanie wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym							
	1,47 m3							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	3,28	4,822				
	Materiały							
	Beton zwykły B-20	m3	1,02	1,499				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg towarowo - osobowy do 2,0 t	m-g	0,9	1,323				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
38	KNNR 2 0104/01 - Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami stalowymi okrągłymi gładkimi							
	0,012 t							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	36,7	0,440				
	Materiały							
	Pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 14 mm	kg	1006	12,072				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Prościarka do prętów	m-g	2,6	0,031				
	Nożyce do prętów	m-g	4,75	0,057				
	Giętarek do prętów	m-g	4,03	0,048				
	Wyciąg towarowo - osobowy do 2,0 t	m-g	0,72	0,009				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
39	KNNR 2 0104/04 - Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami stalowymi okrągłymi zębowanymi							
	0,091 t							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	40,2	3,658				
	Materiały							
	Pręty okrągłe do zbrojenia betonu, zębowane śr. do 14 mm	kg	1006	91,546				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Sprzęt							
	Prościarka do prętów	m-g	4,3	0,391				
	Nożyce do prętów	m-g	5,8	0,528				
	Giętarka do prętów	m-g	4,8	0,437				
	Wyciąg towarowo - osobowy do 2,0 t	m-g	0,8	0,073				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
	Ściany, ścianki działowe i zamurowania CPV 45262500-6							
40	KNNR 2 0302/02 - Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek							
	9,67 m ³							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	5,48	52,992				
	Materiały							
	Cegły budowlane pełne 25x12x6,5cm - kl.15	szt	373,1	3.607,877				
	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	0,346	3,346				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1,56	15,085				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
41	KNNR 3 0302/01 - Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, cegłą budowlaną pełną kl. 150 na zaprawie cementowo-wapiennej							
	3,08 m ³							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	15,44	47,555				
	Materiały							
	Cegły budowlane pełne 25x12x6,5cm - kl.15	szt	372	1.145,760				
	Zaprawa cementowa M-7	m ³	0,34	1,047				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
42	KNNR 2 1702/01 - Ścianki działowe 6,5 cm z płyt gipsowo-kartonowych GKFI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo. wraz z wypełnieniem wełną mineralną grubości 5 cm							
	77,73 m ²							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	2,13	165,565				
	Materiały							
	Płyty gipsowo kartonowe wodo-ognioochronne							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	gr. 12.5 mm	m2	2,06	160,124				
	Kształtowniki stalowe profilowane U	kg	0,76	59,075				
	Kształtowniki stalowe profilowane C	kg	2,05	159,347				
	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m2	1,03	80,062				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,037	2,876				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
43	KNNR 2 1702/01 - Ścianki działowe 12 cm z płyt gipsowo-kartonowych GKFI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo. wraz z wypełnieniem wełną mineralną grubości 10 cm							
	528,94 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	2,13	1.126,642				
	Materiały							
	Płyty gipsowo kartonowe wodo-ognioochronne gr. 12.5 mm	m2	2,06	1.089,616				
	Kształtowniki stalowe profilowane U	kg	0,76	401,994				
	Kształtowniki stalowe profilowane C	kg	2,05	1.084,327				
	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-100mm	m2	1,03	544,808				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,037	19,571				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
44	KNNR 2 0101/05 - Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców							
	15,4 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	4,91	75,614				
	Materiały							
	Deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm kl.III	m3	0,012	0,185				
	Deski iglaste obrzynane gr. 28-45mm kl.III	m3	0,011	0,169				
	Drewno na stemple okrągłe korowane	m3	0,003	0,046				
	Materiały pomocnicze	%	1					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,24	3,696				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Cena jednostkowa							
45	KNNR 2 0107/06 - Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym							
	1,1 m3							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	3,28	3,608				
	Materiały							
	Beton zwykły B-20	m3	1,02	1,122				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,9	0,990				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
46	KNR 2-02 2007/02 - Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stropach							
	809,11 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	1,1976	968,990				
	Materiały							
	Listwy iglaste kl.II	m3	0,00432	3,495				
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	2,54	2.055,139				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,03	24,273				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,0044	3,560				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
47	KNR 2-02 2006/04 - Okładziny z płyt GKF gr. 12,5mm pojedyncze na stropach na rusztach							
	809,11 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,7039	569,533				
	Materiały							
	Płyty gipsowo kartonowe ognioochronna gr. 12.5 mm	m2	1,04	841,474				
	Gips budowlany szpachlowy w opak. 40 kg.	t	0,00098	0,793				
	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0321	25,972				
	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	1,258	1.017,860				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,01	8,091				

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,0096	7,767				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
48	KNR 2-02 2004/05 - Zabudowa przewodów płytami GKFI gr. 12,5mm. na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01							
	30,54 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	2,4162	73,791				
	Materiały							
	Płyty gipsowo kartonowe wodo-ognioochronne gr. 12.5 mm	m2	1,05	32,067				
	Płyty z wełny min. do izol.poddaszy - 50mm	m2	0,0341	1,041				
	Kształowniki stalowe profilowane U	kg	0,72	21,989				
	Kształowniki stalowe profilowane C	kg	2,64	80,626				
	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0347	1,060				
	Gips budowlany szpachlowy w opak. 40 kg.	t	0,00132	0,040				
	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	2,264	69,143				
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	4,153	126,833				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,025	0,764				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,0165	0,504				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
49	KNR 2-02 2004/05 - Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami GKFI							
	33 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	2,4162	79,735				
	Materiały							
	Płyty gipsowo kartonowe wodo-ognioochronne gr. 12.5 mm	m2	1,05	34,650				
	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m2	0,221	7,293				
	Kształowniki stalowe profilowane U	kg	0,72	23,760				
	Kształowniki stalowe profilowane C	kg	2,64	87,120				
	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0347	1,145				
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	4,153	137,049				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,025	0,825				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,0165	0,545				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
					Zysk			
					Razem pozycja			
					Cena jednostkowa			
50	KNR 2-17 0122/02 - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %							
				344,14 m2				
	Robocizna R=0,955							
	Robocizna	r-g	1,72	565,284				
	Materiały							
	Przewód wentyl. "Spiro" fi 100 do 200 mm	m2	0,75	258,105				
	Kształtki wentyl. "Spiro" do fi 200 mm	m2	0,29	99,801				
	Podpora kanału wentyl. typ C 200 - 400 mm	szt	0,41	141,097				
	Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm	szt	2,02	695,163				
	Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	m2	0,002	0,688				
	Śruby stalowe ocynk. z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami	kg	0,37	127,332				
	Materiały pomocnicze	%	0,5					
	Sprzęt							
	Samochód dostawczy do 0.9 t	m-g	0,08	27,531				
					Razem k.b.			
					Koszty pośrednie			
					Zysk			
					Razem pozycja			
					Cena jednostkowa			
51	KNR 4-01 0322/02 - Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł							
				50 szt.				
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,68	34,000				
	Materiały							
	Cegły budowlane pełne 25x12x6,5cm - kl.15	szt	2	100,000				
	Cement portl.zw.z dod. CEM II/A 32,5 work.	t	0,00207	0,104				
	Piasek natur. do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m3	0,005	0,250				
	Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją	szt	1	50,000				
	Woda	m3	0,002	0,100				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
					Razem k.b.			
					Koszty pośrednie			
					Zysk			
					Razem pozycja			
					Cena jednostkowa			
	Posadzki CPV 45432110-8							
52	KNNR 2 0604/01 - Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa z wywinięciem na ściany, dwukrotna							
				Krotność = 2				
				411,46 m2				
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,36	296,251				
	Materiały							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Folia polietylenowa szeroka gr. 0,4 mm	m2	1,2	987,504				
	Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa	m2	3,5	2.880,220				
	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	0,18	148,126				
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400	m2	1,13	929,900				
	Materiały pomocnicze	%	4					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,01	8,229				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
53	KNNR 2 0602/03 - Izolacje poziome z płyt styropianowych gr. 3cm, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo							
	411,46 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,0891	36,661				
	Materiały							
	Płyty styropianowe samogasnące EPS 100	m3	0,0315	12,961				
	Materiały pomocnicze	%	3					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0032	1,317				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
54	KNNR 2 1202/01 - Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm							
	411,46 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,356	146,480				
	Materiały							
	Zaprawa cementowa M-7	m3	0,0206	8,476				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0309	12,714				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
55	KNNR 2 1202/03 - Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm							
	Krotność = 2							
	411,46 m2							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,0716	58,921				
	Materiały							
	Zaprawa cementowa M-7	m3	0,0105	8,641				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0158	13,002				
						Razem k.b.		
						Koszty pośrednie		
						Zysk		
						Razem pozycja		
						Cena jednostkowa		
56	KNNR 2 1208/01 - Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet							
	822,91 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,22	181,040				
	Materiały							
	Emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	kg	0,35	288,018				
	Sucha zaprawa samopoziomująca "Ceresit CN 72"	kg	3,15	2.592,167				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,012	9,875				
						Razem k.b.		
						Koszty pośrednie		
						Zysk		
						Razem pozycja		
						Cena jednostkowa		
57	KNNR 2 1208/02 - Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm							
	Krotność = 8							
	822,91 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,031	204,082				
	Materiały							
	Sucha zaprawa samopoziomująca "Ceresit CN 72"	kg	1,58	10.401,582				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,006	39,500				
						Razem k.b.		
						Koszty pośrednie		
						Zysk		
						Razem pozycja		
						Cena jednostkowa		
58	NNRNKB 202 1134/01 - Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	314,56 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,06	18,874				
	Materiały							
	Emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	kg	0,21	66,058				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,002	0,629				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,003	0,944				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
59	KNNR 2 1203/01 - Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach do 15x15 cm, układanych metodą regularną na zaprawie klejowej płytki przy ścianie jako kształtki kątowe (gatunek I, klasa ścieralności V)							
	41,9 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	1,35	56,565				
	Materiały							
	Płytki kamionkowe nieszkł. luzem 20x20cm, gr. 1cm	m2	1,03	43,157				
	Zapr.klej.sucha do płyt ceram. Ceresit CM11	kg	3	125,700				
	Materiały pomocnicze	%	3					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0432	1,810				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
60	KNNR 2 1203/02 - Posadzki z płytek "Gres" o wymiarach powyżej 15x15 cm, układanych metodą regularną na zaprawie klejowej płytki przy ścianie jako kształtki kątowe (gatunek I, klasa ścieralności V)							
	272,66 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	1,03	280,840				
	Materiały							
	Płytki "gres" o wym. 30,0x30,0x1,0cm, gat. I	m2	1,04	283,566				
	Zapr.klej.sucha do płyt ceram. Ceresit CM11	kg	3	817,980				
	Materiały pomocnicze	%	3					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0435	11,861				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Cena jednostkowa							
61	KNNR 2 1203/03 - Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie - gres							
	299,93 m							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,41	122,971				
	Materiały							
	Płytki "gres" o wym. 30,0x30,0x1,0cm, gat. I	m2	0,106	31,793				
	Zaprawa klejowa "Atlas-Plus"	kg	0,685	205,452				
	Zaprawa do fugowania	kg	0,03	8,998				
	Materiały pomocnicze	%	3					
	Sprzęt							
	Wyciąg towarowo - osobowy do 2,0 t	m-g	0,0034	1,020				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
62	KNNR 2 1206/02 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Tarket "Granit" z wywinięciem na ściany (gatunek I, klasa ścieralności V)							
	320,55 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,395	126,617				
	Materiały							
	Wykładzina pcv Tarkett "Eminent"	m2	1,15	368,633				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0057	1,827				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
63	KNNR 2 1206/02 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych antyelektrostatycznych tarketowych z wywinięciem na ściany (gatunek I, klasa ścieralności V)							
	187,8 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,395	74,181				
	Materiały							
	Wykładziny pcv Tarkett "Toro EL"	m2	1,15	215,970				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0057	1,070				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Cena jednostkowa							
64	KNNR 2 1206/07 - Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych							
	508,35 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,126	64,052				
	Materiały							
	Pręty spawaln.z PCW n/plastyfik. o śr.2-6mm	kg	0,03	15,251				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
	Tynki i okładziny wewnętrzne CPV 45410000-4							
65	KNNR 3 0603/01 - Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania							
	2327,14 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,71	1.652,269				
	Materiały							
	Cement portl.zw.z dod. CEM II/A 32,5 work.	t	0,005	11,636				
	Wapno suchogaszone	t	0,007	16,290				
	Piasek natur. do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m3	0,03	69,814				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,04	93,086				
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,04	93,086				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
66	KNR 2-02 0815/02 - Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach wraz z ochroną narożników							
	2327,14 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,5605	1.304,362				
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy w opak. 40 kg.	t	0,0015	3,491				
	Gips budowlany zwykły w opak. 40 kg	t	0,001	2,327				
	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	0,043	100,067				
	Woda	m3	0,00175	4,072				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0018	4,189				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,0029	6,749				
	Razem k.b.							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
67	NNRNKB 202 1134/02 - Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe							
	638,4 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,08	51,072				
	Materiały							
	Emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	kg	0,22	140,448				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,002	1,277				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,003	1,915				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
68	KNNR 2 0805/02 - Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej							
	638,4 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	1,65	1.053,360				
	Materiały							
	Płytki kamion.szkliv.luzem 30x30cm,gr. 1cm	m2	1,05	670,320				
	Zapr.klej.sucha do płyt ceram. Ceresit CM11	kg	4,12	2.630,208				
	Spoina wąska, kolorowa	kg	0,27	172,368				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0435	27,770				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
69	KNNR 2 1402/03 - Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie ścian							
	422,17 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,175	73,880				
	Materiały							
	Farba emulsyjna	dm3	0,276	116,519				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
70	KNNR 2 1402/03 - Malowanie farbą akrylową dwukrotnie ścian							
	1266,57 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,175	221,650				
	Materiały							
	Farba akrylowa	dm3	0,276	349,573				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
71	KNNR 2 1402/03 - Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów							
	539,83 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,6175	333,345				
	Materiały							
	Farba emulsyjna	dm3	0,276	148,993				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
72	KNNR 7 0702/02 - Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych (Rockfon, Ecophon) o wymiarach 600x600 mm							
	283,08 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	2,09	591,637				
	Materiały							
	Płyta dekor.z.wł.min.do sufit.podw.60x60cm	szt	2,86	809,609				
	Profil st.rusztu 24x38mm pod pł.dekor.	m	3,46	979,457				
	Kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm	m	0,9	254,772				
	Wieszak do sufitów podw. z płyt dekor.	szt	0,67	189,664				
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	2,54	719,023				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,03	8,492				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,04	11,323				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
73	KNR 2-02 1208/03 - Odbojnice i odbojoporęcze z poliwinylu z rdzeniem							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	aluminiowym							
	348,69 m							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,98	341,716				
	Materiały							
	Odbojnice ściennie	m	1	348,690				
	Odbojoporęczce	m	1	348,690				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,02	6,974				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
74	Kalkulacja dostawcy - Dostarczenie i montaż narożników z kątowników aluminiowych AL 160							
	61 m							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,5	30,500				
	Materiały							
	Kątowniki aluminiowe AL 160 szer. 51mm	m	1	61,000				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
75	KNNR 3 0703/05 - Wymiana balustrad balkonowych średnio ozdobnych							
	15,29 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	2,156	32,965				
	Materiały							
	Pręty stal. kwadratowe walcowane na gorąco	m2	1	15,290				
	Materiały pomocnicze	%	5					
	Sprzęt							
	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	0,75	11,468				
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,03	0,459				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,01	0,153				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
	Dach CPV 45261100-5							
76	KNNR 2 0402/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe							
	84,17 m							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,22	18,517				
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,01	0,842				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
77	KNNR 2 0402/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - krokwie zwykłe							
	1,52 m3							
	Materiały							
	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	1,04	1,581				
	Materiały pomocnicze	%	13					
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
78	KNR 2-02 2007/04 + KNR 2 02 2006-04 - Płyty GKFI 12,5 mm na ruszcie z profili zimnogiętych							
	62,58 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	2,5107	157,120				
	Materiały							
	Płyty gipsowo kartonowe wodo-ognioochronne gr. 12.5 mm	m2	1,04	65,083				
	Kształowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	2,6	162,708				
	Kształowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	1,66	103,883				
	Kołki do mocowania	kg	0,0255	1,596				
	Zawiesia do kształowników	szt	6,1	381,738				
	Gips budowlany szpachlowy w opak. 40 kg.	t	0,00098	0,061				
	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0321	2,009				
	Taśma perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m2	0,1258	7,873				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	0,129	8,073				
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,058	3,630				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,0142	0,889				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
79	KNNR 2 0604/02 - Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej							
	62,58 m2							
	Robocizna							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna	r-g	0,065	4,068				
	Materiały							
	Folia poliet. paroszczelna	m2	1,1	68,838				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,004	0,250				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
80	KNNR 2 0602/05 - Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 3 cm układane na sucho jednowarstwowo							
	62,58 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,0907	5,676				
	Materiały							
	Płyty z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich gr. 30mm	m2	1,05	65,709				
	Materiały pomocnicze	%	3					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0077	0,482				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
81	KNNR 2 0602/05 - Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 5cm układane na sucho jednowarstwowo							
	62,58 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,0907	5,676				
	Materiały							
	Płyty z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich gr. 50mm	m2	1,05	65,709				
	Materiały pomocnicze	%	3					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0077	0,482				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
82	KNNR 2 0602/05 - Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 15 cm układane na sucho jednowarstwowo							
	62,58 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,0907	5,676				

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały							
	Płyty z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich gr. 150mm	m2	1,05	65,709				
	Materiały pomocnicze	%	3					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0077	0,482				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
83	KNR 2-02 0610/04 - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB-3 grubości 18 mm							
	62,58 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,287	17,960				
	Materiały							
	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm	m3	0,01854	1,160				
	Środek impreg-grzybobój.oleisty"Fobos M-4"	kg	0,1	6,258				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0073	0,457				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,006	0,375				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
84	KNNR 2 0507/02 - Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe							
	71,67 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,389	27,880				
	Materiały							
	Papa zgrzew.polimer-asf.podkład.Polbit PF	m2	1,15	82,421				
	Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia.Polbit WF	m2	1,18	84,571				
	Materiały pomocnicze	%	6					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0077	0,552				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
85	KNNR 2 0506/01 - Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki							
	24,6 m							
	Robocizna							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna	r-g	0,243	5,978				
	Materiały							
	Rynna z PCW o średnicy 150 mm, "Gamrat"	m	1,04	25,584				
	Materiały pomocnicze	%	2,5					
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
86	KNNR 2 0506/03 - Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe							
	29 m							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,296	8,584				
	Materiały							
	Rura spustowa z PCW śr.110 mm, "Gamrat"	m	1,01	29,290				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
	Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa CPV 45421000-4							
87	KNNR 7 0701/06 - Drzwi aluminiowe przeszklone przymykowe - PCV							
	16,81 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	4,23	71,106				
	Materiały							
	Drzwi D9 - PCV	szt		6				
	Drzwi D10 - PCV	szt		2				
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,39	6,556				
	Pianka poliuretanowa	kg	0,28	4,707				
	Kątownik	m	3,55	59,676				
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	11,5	193,315				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,09	1,513				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,19	3,194				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
88	KNNR 7 0701/06 - Drzwi przesuwne pełne - PCV							
	12,3 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	4,23	52,029				
	Materiały							
	Drzwi D12 - PCV	szt		4				

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Drzwi D13 - PCV	szt		2				
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,39	4,797				
	Pianka poliuretanowa	kg	0,28	3,444				
	Kątownik	m	3,55	43,665				
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	11,5	141,450				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,09	1,107				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,19	2,337				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
89	KNNR 7 0503/08 - Drzwi przymykowe aluminiowe, szklone z samozamykaczem EI 45							
	12,71 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	4,6	58,466				
	Materiały							
	Drzwi D9 EI 45	szt		1				
	Drzwi D10 EI 45	szt		3				
	Drzwi D11 EI 45	szt		1				
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,24	3,050				
	Pianka poliuretanowa	kg	0,16	2,034				
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	4,3	54,653				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,08	1,017				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,17	2,161				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
90	KNNR 7 0503/08 - Drzwi przymykowe aluminiowe, pełne z samozamykaczem EI 45							
	2,26 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	4,6	10,396				
	Materiały							
	Drzwi D6 EI 45	szt		1				
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,24	0,542				
	Pianka poliuretanowa	kg	0,16	0,362				
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	4,3	9,718				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,08	0,181				

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,17	0,384				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
91	KNNR 2 1104/02 - Osadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych w murze z cegły - PCV							
	100,48 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	1,75	175,840				
	Materiały							
	Ościeżnice regulowane do skrzydeł pojedynczych - PCV	szt		50				
	Pianka poliuretanowa	kg	0,035	3,517				
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	6	602,880				
	Materiały pomocnicze	%	15					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,01	1,005				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
92	KNNR 2 1103/01 - Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone - PCV							
	100,48 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	0,51	51,245				
	Materiały							
	Drzwi D1 - PCV	szt		2				
	Drzwi D2 - PCV	szt		13				
	Drzwi D4 - PCV	szt		12				
	Drzwi D5 - PCV	szt		6				
	Drzwi D6 - PCV	szt		13				
	Drzwi D7 - PCV	szt		3				
	Drzwi D14 - PCV	szt		1				
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,04	4,019				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
93	KNR 2-02w 1018/04 - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW							
	100,48 m2							
	Robocizna							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robotnicy	r-g	2,44	245,171				
	Materiały							
	Okna i drzwi balkonowe z PCW	m2	1	100,480				
	Kotwy elastyczne	szt	6	602,880				
	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,27	27,130				
	Silikon	kg	0,01	1,005				
	Materiały pomocnicze	%	15					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,05	5,024				
	Środek transportowy	m-g	0,06	6,029				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
94	KNNR 7 0703/01 - Ścianka PCV przeszklona z drzwiami przymykowymi - powierzchnia do 7 m2							
	9,33 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	4,52	42,172				
	Materiały							
	Ścianki S9, S10	m2	1	9,330				
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,15	1,400				
	Pianka poliuretanowa	kg	0,1	0,933				
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	6,1	56,913				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,04	0,373				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,06	0,560				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
95	KNNR 7 0703/02 - Ścianka PCV przeszklona z drzwiami przymykowymi - powierzchnia do 10 m2							
	30,62 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	3,31	101,352				
	Materiały							
	Ścianki S11, S12, S13, S14	m2	1	30,620				
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,11	3,368				
	Pianka poliuretanowa	kg	0,07	2,143				
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	4	122,480				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,03	0,919				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,06	1,837				

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
96	KNNR 7 0703/04 - Ścianka PCV przeszklona nieotwierana - powierzchnia do 10 m2							
	24,24 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	2,33	56,479				
	Materiały							
	Ścianki S6, S7, S8	m2	1	24,240				
	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,11	2,666				
	Pianka poliuretanowa	kg	0,07	1,697				
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	4	96,960				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,03	0,727				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,04	0,970				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
97	KNNR 3 0701/04 - Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV zespolonych (jednokomorowe, wypełnione argonem, z okuciami obwiedniowymi - z uchylaniem górnych skrzydeł z poziomu podłogi)							
	128,04 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	2,74	350,830				
	Materiały							
	Okno PCV zespolone 2-szyb.	m2	1	128,040				
	Materiały pomocnicze	%	8,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,04	5,122				
	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,06	7,682				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
98	KNNR 2 0302/07 - Osadzenie podokienników wewnętrznych z płyt postforming							
	63,72 m							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	1,9	121,068				
	Materiały							
	Podokienniki wewnętrzne	m2	1	63,720				
	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	0,01	0,637				

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały pomocnicze	%	1					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,08	5,098				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
99	KNNR 2 0302/07 - Osadzenie podokienników zewnętrznych aluminiowych powlekanych							
	63,72 m							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	1,9	121,068				
	Materiały							
	Podokienniki zewnętrzne aluminiowe powlekane	m2	1	63,720				
	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	0,01	0,637				
	Materiały pomocnicze	%	1					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,08	5,098				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
	Elewacja CPV 4500000-7							
100	KNNR 3 0604/01 - Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2							
	2,27 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	1,31	2,974				
	Materiały							
	Cement portl.zw.z dod. CEM II/A 32,5 work.	t	0,004	0,009				
	Wapno suchogazzone	t	0,006	0,014				
	Piasek natur. do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m3	0,023	0,052				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
101	KNNR 2 1902/04 - Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS-15 grub. 12 cm - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach							
	38,68 m2							
	Robocizna							
	Robocizna	r-g	2,41	93,219				
	Materiały							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	kg	0,2	7,736				
	Zapr.klej.sucha do styr.Atlas Stopter K-20	kg	8,4	324,912				
	Płyty styropianowe samogasnące frezowane EPS 70	m3	0,124	4,796				
	Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	4	154,720				
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,1	42,548				
	Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"	kg	0,32	12,378				
	Masa tynk.akryl."Atlas Cermit N lub R"	kg	3,15	121,842				
	Woda	m3	0,00254	0,098				
	Materiały pomocnicze	%	1					
Sprzęt								
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0336	1,300				
Razem k.b.								
Koszty pośrednie								
Zysk								
Razem pozycja								
Cena jednostkowa								
102	KNNR 2 1902/06 - Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS-15 grub. 5 cm - metoda lekka, faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ościeżach							
				9,25 m2				
Robocizna								
	Robocizna	r-g	2,5	23,125				
Materiały								
	Emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	kg	0,2	1,850				
	Zapr.klej.sucha do styr.Atlas Stopter K-20	kg	8,4	77,700				
	Płyty styropianowe samogasnące frezowane EPS 70	m3	0,052	0,481				
	Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	4	37,000				
	Siatka z włókna szklanego	m2	1,1	10,175				
	Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"	kg	0,32	2,960				
	Masa tynk.akryl."Atlas Cermit N lub R"	kg	3,15	29,138				
	Woda	m3	0,00254	0,023				
	Materiały pomocnicze	%	1					
Sprzęt								
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0336	0,311				
Razem k.b.								
Koszty pośrednie								
Zysk								
Razem pozycja								
Cena jednostkowa								
103	KNNR 2 1902/11 - Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW							
				29,75 m				
Robocizna								
	Robocizna	r-g	0,321	9,550				
Materiały								
	Zapr.klej.sucha do styr.Atlas Stopter K-20	kg	0,21	6,248				

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

PATOLOGIA CIAŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Listwy narożnikowe aluminiowe	m	1,1	32,725				
	Woda	m3	0,0005	0,015				
	Materiały pomocnicze	%	0,8					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,01	0,298				
	Razem k.b.							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
	Ogółem							
	Koszty bezpośrednie							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem							
	Pozycje uproszczone							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Zestawienie robocizny

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna	r-g	18.272,071		
2	Robotnicy	r-g	245,171		
		Razem	18.517,242		

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Zestawienie materiałów

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Lp	Indeks	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	1540000-033	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	1,524		
2		Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m3	0,073		
3	2370605-060	Beton zwykły B-20	m3	2,621		
4		Cegły budowlane pełne 25x12x6,5cm - kl.15	szt	5.513,077		
5		Cement portl.zw.z dod. CEM II/A 32,5 work.	t	12,327		
6		Ciasto wapienne	t	0,194		
7		Deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm kl.III	m3	0,534		
8		Deski iglaste obrzynane gr. 28-45mm kl.III	m3	0,298		
9		Drewno na stemple okrągłe korowane	m3	2,993		
10		Drzwi D1 - PCV	szt	2,000		
11		Drzwi D10 - PCV	szt	2,000		
12		Drzwi D10 EI 45	szt	3,000		
13		Drzwi D11 EI 45	szt	1,000		
14		Drzwi D12 - PCV	szt	4,000		
15		Drzwi D13 - PCV	szt	2,000		
16		Drzwi D14 - PCV	szt	1,000		
17		Drzwi D2 - PCV	szt	13,000		
18		Drzwi D4 - PCV	szt	12,000		
19		Drzwi D5 - PCV	szt	6,000		
20		Drzwi D6 - PCV	szt	13,000		
21		Drzwi D6 EI 45	szt	1,000		
22		Drzwi D7 - PCV	szt	3,000		
23		Drzwi D9 - PCV	szt	6,000		
24		Drzwi D9 EI 45	szt	1,000		
25		Elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm	100 szt	0,635		
26		Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa	m2	2.880,220		
27		Emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	kg	504,110		
28		Farba akrylowa	dm3	349,573		
29		Farba emulsyjna	dm3	265,512		
30		Folia poliet. paroszczelna	m2	68,838		
31		Folia polietylenowa szeroka gr. 0,4 mm	m2	987,504		
32		Gips budowlany szpachlowy w opak. 40 kg.	t	4,385		
33		Gips budowlany zwykły w opak. 40 kg	t	2,327		
34		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	13,520		
35		Kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm	m	254,772		
36		Kątownik	m	103,341		
37		Kątowniki aluminiowe AL 160 szer. 51mm	m	61,000		
38		Kołki do mocowania	kg	1,596		

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Zestawienie materiałów

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Lp	Indeks	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
39		Kołki rozporowe plastikowe	szt	4.316,413		
40		Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	191,720		
41		Konstrukcja wsporcza	kg	2.540,000		
42		Kotwy elastyczne	szt	602,880		
43		Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją	szt	50,000		
44	2641810-060	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	1,581		
45		Kształtki wentyl. "Spiro" do fi 200 mm	m2	99,801		
46		Kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	162,708		
47		Kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	103,883		
48		Kształtowniki stalowe profilowane C	kg	1.411,420		
49		Kształtowniki stalowe profilowane U	kg	506,818		
50		Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	148,126		
51	2601301-060	Listwy iglaste kl.II	m3	3,495		
52		Listwy narożnikowe aluminiowe	m	32,725		
53		Masa tynk.akryl."Atlas Cermit N lub R"	kg	150,980		
54		Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"	kg	15,338		
55		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	22,379		
56	1360499-033	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	100,067		
57		Odbojnice ścienne	m	348,690		
58		Odbojoporcze	m	348,690		
59		Okna i drzwi balkonowe z PCW	m2	100,480		
60		Okno PCV zespolone 2-szyb.	m2	128,040		
61		Oplata za składowanie gruzu	t	433,820		
62		Ościeżnice regulowane do skrzydeł pojedynczych - PCV	szt	50,000		
63		Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400	m2	929,900		
64		Papa zgrzew.polimer-asf.podkład.Polbit PF	m2	82,421		
65		Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia.Polbit WF	m2	84,571		
66		Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	27,130		
67	1478500-033	Pianka poliuretanowa	kg	18,837		
68		Piasek natur. do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m3	72,502		
69		Płyta dekor.z wł.min.do sufit.podw.60x60cm	szt	809,609		
70		Płytki "gres" o wym. 30,0x30,0x1,0cm, gat. I	m2	315,359		
71		Płytki kamion.szkliv.luzem 30x30cm,gr. 1cm	m2	670,320		
72		Płytki kamionkowe nieszkł. luzem 20x20cm, gr. 1cm	m2	43,157		
73	2662110-060	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm	m3	1,160		
74		Płyty gipsowo kartonowe ognioochronna gr. 12.5 mm	m2	841,474		
75		Płyty gipsowo kartonowe wodo-ognioochronne gr. 12.5 mm	m2	1.381,540		
76		Płyty styropianowe samogasnące EPS 100	m3	12,961		
77		Płyty styropianowe samogasnące frezowane EPS 70	m3	5,277		
78		Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-100mm	m2	544,808		
79		Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m2	87,355		
80		Płyty z wełny min. do izol.poddaszy - 50mm	m2	1,041		
81		Płyty z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich gr. 150mm	m2	65,709		
82		Płyty z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich gr. 30mm	m2	65,709		
83		Płyty z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich gr. 50mm	m2	65,709		

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Zestawienie materiałów

PATOLOGIA CIĄŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Cięży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Lp	Indeks	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
84		Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	m2	0,688		
85		Podokienniki wewnętrzne	m2	63,720		
86		Podokienniki zewnętrzne aluminiowe powlekane	m2	63,720		
87		Podpora kanału wentyl.typ C 200 - 400 mm	szt	141,097		
88		Pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 14 mm	kg	12,072		
89		Pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. do 14 mm	kg	91,546		
90		Pręty spawaln.z PCW n/plastyfik. o śr.2-6mm	kg	15,251		
91		Pręty stal. kwadratowe walcowane na gorąco	m2	15,290		
92		Profil st.rusztu 24x38mm pod pł.dekor.	m	979,457		
93		Przewód wentyl. "Spiro" fi 100 do 200 mm	m2	258,105		
94		Rura spustowa z PCW śr.110 mm, "Gamrat"	m	29,290		
95		Rynna z PCW o średnicy 150 mm, "Gamrat"	m	25,584		
96		Siatka cięto-ciąg. gr. 0,5 mm-oczka 6x12mm	m2	35,486		
97	3900630-050	Siatka z włókna szklanego	m2	52,723		
98		Silikon	kg	1,005		
99		Spoina wąska, kolorowa	kg	172,368		
100		Sucha zaprawa samopoziomująca "Ceresit CN 72"	kg	12.993,749		
101		Ścianki S11, S12, S13, S14	m2	30,620		
102		Ścianki S6, S7, S8	m2	24,240		
103		Ścianki S9, S10	m2	9,330		
104		Środek impreg-grzybobój.oleisty"Fobos M-4"	kg	6,258		
105		Śruby stalowe ocynk. z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami	kg	127,332		
106		Taśma perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m2	7,873		
107	3902101-040	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	1.087,003		
108	1540802-060	Tlen techniczny sprężony	m3	4,572		
109		Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm	szt	695,163		
110		Wapno suchogazzone	t	16,304		
111		Wieszak do sufitów podw. z płyt dekor.	szt	189,664		
112	1343799-033	Wkręty do płyt gipsowych	kg	30,186		
113		Woda	m3	4,308		
114		Wykładzina pcv Tarkett "Eminent"	m2	368,633		
115		Wykładziny pcv Tarkett "Toro EL"	m2	215,970		
116		Zapr.klej.sucha do płyt ceram. Ceresit CM11	kg	3.573,888		
117		Zapr.klej.sucha do styr.Atlas Stopter K-20	kg	408,860		
118		Zaprawa cementowa M-7	m3	18,716		
119	2380815-060	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	4,930		
120		Zaprawa do fugowania	kg	8,998		
121		Zaprawa klejowa "Atlas-Plus"	kg	205,452		
122		Zawiesia do kształtowników	szt	381,738		
		Razem				
		Materiały pomocnicze				
		Razem				

Rodos 6.0.23.1 [8350] - Rekomendacja SKB,

Zestawienie sprzętu

PATOLOGIA CIAŻY KOSZALIN - roboty budowlane - Przebudowa Pododdziału Patologii Ciąży i Noworodków Septycznych
75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7

Lp	Indeks	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1		Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	102,427		
2		Giętarka do prętów	m-g	0,485		
3	71231	Nożyce do prętów	m-g	0,585		
4		Prościarka do prętów	m-g	0,422		
5		Samochód dostawczy do 0.9 t	m-g	27,531		
6		Samochód samowyładowczy do 5t	m-g	405,303		
7		Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	53,849		
8		Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	68,055		
9		Szlifierka-frezarka elektron.	m-g	876,196		
10		Środek transportowy	m-g	6,029		
11	71600	Wiertnice diamentowe	m-g	84,790		
12		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	361,751		
13		Wyciąg towarowo - osobowy do 2,0 t	m-g	5,245		
14		Wyciąg	m-g	5,024		
			Razem	1,997,692		