



Szpital Wojewódzki Koszalin

**Kontakt:**

Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 147
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: piotr@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 03 grudnia 2008 r.

znak pisma: TP-231/2/PN/124/2008

Do:
**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetargu nieograniczonego nr TP-231/2/PN/124/2008 – Przebudowa pododdziału patologii ciąży i noworodków
-----------------	--

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE 1

„Czy w wycenie stolarki okiennej należy ująć montaż nawiewników ?”

ODPOWIEDŹ

Do kalkulacji robót należy przyjąć zamontowanie 30 szt. napowietrzaków higrosterownych (dotyczy pomieszczeń bez klimatyzacji).

PYTANIE 2

„Wg opisu do P.T. Architektura we wszystkich oknach należy ująć żaluzje międzyszybowe. Wg producentów stolarki z uwagi na skomplikowany podział okien szprosami (odtworzenie okien istniejących) nie jest możliwe zastosowanie tradycyjnych żaluzji z otwieraniem ręcznym. Można jedynie wykonać żaluzje ze sterowaniem elektrycznym, których koszt znacznie przekracza wariant tradycyjny i jednocześnie wymaga zaprojektowania i wykonania zasilającej i sterującej instalacji elektrycznej. Czy ująć żaluzje i w jakim wariantcie wykonania?”

ODPOWIEDŹ

W nawiązaniu do przedmiaru robót należy przyjąć stolarkę okienną PCV bez żaluzji międzyszybowych.

PYTANIE 3

„Stolarka okienna :

Wg dołączonego do PT zestawienia stolarki okiennej należy zamontować 118,04 m² okien. W przedmiarze inwestorskim ujęto 228 m² okien (poz. nr 93 – 100,48 m² i poz. nr 97 – 128,04 m²). Jaką ilość okien należy ująć w wycenie?”

ODPOWIEDŹ

Do wyceny uwzględnić ilość okien jak w przedmiarze inwestorskim.

PYTANIE 4

Ścianki PCV:

W kosztorysie w poz. nr 94 ujęto 9,33 m² ścianek, wg nas powinno być 11,07 m² (ścianki S-9 i S-10)

W kosztorysie w poz. nr 95 ujęto 30,62 m2 ścianek, wg nas powinno być 33,98 m2 (ścianki od S11 do S-14)

Czy oferent powinien skorygować ilości w kosztorysie?"

ODPOWIEDŹ

Należy uwzględnić ilość ścianek jak w kosztorysie inwestorskim.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PYTANIE 1

„Czy będą wymagane pomiary natężenia oświetlenia?- Jeżeli tak to, w jakich pomieszczeniach i w jakich ilościach należy wycenić pomiary?"

ODPOWIEDŹ

Pomiary wykonać po zakończeniu robót.

PYTANIE 2

„Czy oprawy szpitalne nadłóżkowe będą wyposażone w elementy systemu przywoławczego cyfrowego wraz z manipulatorem? Jeżeli nie to, jakie elementy i w jakiej ilości należy uwzględnić w kosztorysie?"

ODPOWIEDŹ

Wycenić zgodnie z projektem (str.6 pkt.3,6). Dopuszcza się zastosowanie innego systemu efektywnego cyfrowego np. MEDIOPT (zastosowanego wcześniej w obiekcie) podajemy adres kontaktowy: www.schima.pl

PYTANIE 3

„W przedmiarze nie ujęto masy samopęczniejącej ogniod odpornej do uszczelnienia przebieg przez stropy. Czy uwzględnić w/w masę?- Jeżeli tak to, w jakich miejscach i w jakich ilościach należy wycenić uszczelnienia?"

ODPOWIEDŹ

Należy uwzględnić zgodnie z obowiązującymi przepisami a ilość miejsc wynika z projektów branżowych(dotyczy również innych instalacji).

PYTANIE 4

„Czy wykonanie instalacji odgromowej nie będzie wymagało sprzętu tj. rusztowania lub podnośnika? Czy należy wycenić i w jakiej pozycji?"

Instalacje teletechniczne poz., 89 – jaka ilość zestawów ma być instalowana? Poz. 90 – jaka ilość zespołów ma być uruchamiana?"

ODPOWIEDŹ

Sposób wykonania winien ocenić i wycenić Wykonawca.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Nie uwzględniać w kosztorysie.


BRANŻA SANITARNA

PYTANIE 1

„Na stronie internetowej załączony jest projekt budowlany technologii medycznej, w projekcie tym umieszczone jest zestawienie sprzętu i urządzeń w przedmiarach robót dane materiały nie występują. Prosimy o wyjaśnienie, czy zakup ich jest po stronie inwestora?"

ODPOWIEDŹ

Zakup sprzętu medycznego jest po stronie Wykonawcy i nie należy uwzględniać go w kosztorysie.

z up. **DYREKTORA**
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczne-Administracyjnych